ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ КОМПЛЕКТА АД

ЛИСТ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Общие данные	
2	Ситуационный план	
3	Разбивочный план М 1:500 ПК 0+00,00 – 03+80,00	
4	Разбивочный план М 1:500 ПК 03+80,00 – 08+32,73	
5	План организации рельефа М 1:500 ПК 0+00,00 – 03+80,00	
6	План организации рельефа М 1:500 ПК 03+80,00 – 08+32,73	
7	План проектируемых покрытий М 1:500 ПК 0+00,00 – 03+80,00	
8	План проектируемых покрытий М 1:500 ПК 03+80,00 – 08+32,73	
9	План расстановки технических средств организации дорожного движения М 1:500 ПК 0+00,00 – ПК 03+80,00	
10	План расстановки технических средств организации дорожного движения М 1:500. ПК 03+80,00 – ПК 08+32,73	
11	План демонтажа М 1:500 ПК 0+00,00 – 03+80,00	
12	План демонтажа М 1:500 ПК 03+80,00 – 08+32,73	
13	Продольный профиль	
14	Типовые поперечные профили М 1:50	
15	Конструкции дорожной одежды	
16	Поперечные профили земляного полотна М 1:100	
17	Конструкция ограничивающего перильного ограждения М 1:50	
18	Конструкция мостового перехода	
19	Устройство водопропускной трубы под тротуаром М 1:50	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
	Ссылочные документы	
СП 42.13330.2011	Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений	
СНиП 2.05.02 – 85*	Автомобильные дороги	
ОДН 218.046 – 01	Проектирование нежестких дорожных одежд	
ГОСТ 6665 – 91	Камни бортовые бетонные и железобетонные. Технические условия.	
ГОСТ Р 51256 – 99	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы, основные параметры. Общие технические требования.	
ГОСТ Р 52289 – 2004	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.	
ГОСТ 9128-2009	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. ТУ.	
ГОСТ 8267-93	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. ТУ.	

ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм	КОЛИЧЕСТВО	ПРОЦЕНТ	ПРИМЕЧАНИЕ
Площадь участка в границах объёмов работ	$м^2$	13527	100	
Площадь твёрдых покрытий	$м^2$	7918,73	58	
В том числе площадь				
– проезжая часть (асфальтобетонное покрытие)	$м^2$	4996,41	63	
– тротуары (асфальтобетонное покрытие)	$м^2$	1256,86	16	
– обочины (щебень)	$м^2$	1665,46	21	

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Настоящий проект разработан на основании:
   – задания на проектирование, утвержденного заказчиком.
   – Топографической съемки, выполненой инженерами-геодезистами ООО "ИнжДорСтрой" в июле 2012 года.
2. Система координат – условная. Система высот – условная.
3. Составить акты скрытых работ в соответствии с требованиями ВСН 19-89 "Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог".
4. Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
ГИП		Платущихин			08.12
Разраб.		Белый			08.12
Проверил		Пяткин			08.12
Н.контр.		Пяткин			08.12

ИДС-196.12-АД

Капитальный ремонт Северного въезда в ст-це Родниковской, Курганинского района, Краснодарского края

Автомобильная дорога	Стадия	Лист	Листов
	П	1	
Общие данные	ООО "ИнжДорСтрой"		

Копировал: Формат А3