Ведомость объемов земляных масс

Наименование грунта	Количество, м³		Приме-чание
	Насыпь (+)	Выемка (–)	
1. Грунт планировки территории	2863	7573	
2. Снятие почвенно-растительного слоя грунта	15036	–	hср.=0.7м
3. Вытесненный грунт		12858	
в том числе			
– из-под подземных частей зданий и сооружений		4092	5115×0.8
– автодорожных покрытий		8216	
– подземные инженерные сети		550*	
4. Поправка на уплотнение	1503		10%
5. Итого пригодного грунта	19402	20431	
6. Избыток пригодного грунта	1029		
7. Грунт, непригодный для возведения насыпей и подлежащий удалению с территории	–	–	
8. Плодородный растительный грунт, всего	15036		
в том числе:			
– используемый для укрепления откосов выемки и насыпи		30	
– избыток пригодного растительного грунта		15006	
9. Итого перерабатываемого грунта	35467	35467	

Примечания:

1. План земляных масс выполнен по верху проектируемых покрытий;
2. Техногенный грунт ИГЭ-1 используется для возведения насыпи под участками благоустройства;
3. Привязка сетки квадратов выполнена к южной границе участка и оси 1 здания ГМ;
4. Объем вытесненного грунта из-под инженерных сетей будет уточнен на стадии РД.*

Условные обозначения:

Рабочая отметка

-0.87 647.90 — Проектные отметки (поверху покрытий)

648.77 — Черный отметки (сущ.рельеф)

-527 – объем выемки

+176 – объем насыпи

Итого, м³														Всего, м³	
	Насыпь (+)	15	188	227	200	147	182	245	371	405	299	104	66	–	2449
	Выемка (–)	56	221	302	985	1897	1599	598	181	204	367	309	583	1698	9000

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ГК-43-1194-14-ПЗУ		
ГИП						Гипермаркет "Магнит", расположенный по адресу: РФ, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Западный обход, №646 в квартале №526		
Проверил						Схема планировочной организации земельного участка	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							ПД	4	9
						План земляных масс М1:500	ООО "Темп"		
Н.контр.									

Формат А3х3